

ESTRADA RETIRO DA PONTA GROSSA
PORTO ALEGRE – RS

RESUMO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO	m	1.736,00
ÁREA DE PASSEIOS	m ²	3.094,00
REFORÇO DE AREIA	m ³	240,00
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	m ²	6.660,00
OPÇÃO A: CBUQ		
ESCAVAÇÃO DE TERRA – CORTE	m ³	1.094,00
ATERRO NO PASSEIO COM SAIBRO	m ³	1.022,00
ATERRO NA PISTA	m ³	176,00
PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ	m ³	353,00
BBG	m ³	941,00
AREIA	m ³	1.332,00
OPÇÃO B: BLOCO DE CONCRETO		
ESCAVAÇÃO DE TERRA – CORTE	m ³	1.651,00
ATERRO NO PASSEIO	m ³	1.085,00
ATERRO NA PISTA	m ³	75,00
ÁREA PAVIMENTADA COM BLOCO DE CONCRETO	m ²	5.882,00
COLCHÃO DE AREIA	m ³	295,00
BASE DE SAIBRO	m ³	941,00
BASE DE AREIA	m ³	1.332,00

No volume de corte está incluída a caixa do pavimento.